

96149 Breitengüßbach b. Bamberg
Tel. 09544/5693 eMail: INFO@BETON-TRENN.DE

RICHTPREISLISTE - FRISCHBETON-KERBSCHNITT 2019.1 o. Mwst

Frischbeton - Kerbschnitt in Stahlbetonsohlplatte mit Matten/ Faserarmierung (auf ebenen Flächen) als Schwindfuge innerhalb von 24 Stunden nach Betonierende gemäß bauseitigen Fugenplan herstellen, einschließlich Wasserhaltung.

Ohne einmessen und anreißen, auf- und zuplanen, dies erfolgt bauseits oder nach Regie.

empfohlene Regelschnitttiefe

Mattenarmierte Bodenplatten 1/3 der Plattendicke

Faserarmierten Bodenplatten 40% der Plattendicke

empfohlene Feldgröße / Fugenlänge (bei Mattenarmierung)

Geschlossenen Warmhallen bis 140 qm, bzw. Fugenlänge ca. 1/8 der Hallenfläche.

im Außenbereich max. 40 qm bzw. Fugenlänge ca. 1/4 der Bodenfläche.

Fugenschneiden in Frischbeton bis 6 cm Tiefe	€ 5,90 / lfdm
Fugenschneiden in Frischbeton bis 8 cm Tiefe	€ 7,50 / lfdm
Fugenschneiden in Frischbeton bis 10 cm Tiefe	€ 8,90 / lfdm
Aufweiten bis 12 x 40 mm	€ 4,50 / lfdm
Anfasen beidseitig bis 5 x 5 mm	€ 4,50 / lfdm

Nebenleistungen und Zuschläge:

1. Mengenrabatt auf Anfrage, Mindestauftragssumme bei Kleinmengen 350,- € + Anfahrt.
2. Baustelleneinrichtung und Räumung 148,- € + Anfahrt pro Entfernungskilometer a. 1,25 €.
3. Richtzuschlag für Einzelschnitte unter 10 m a 6,00 € (bei Stützenreihen u. ä. Hindernissen)
4. Türschnitte mit Handsäge nach Aufwand.
5. Samstagzuschlag 25 %, Nachtzuschlag von 20.00 bis 6.00 Uhr 100%, Sonntagzuschlag 100 %
6. Aufmass nach VOB, DIN 18459 bzw. Unterbrechungen bis zu 1 m werden übermessen.

Bauseits zu stellen sind: Fugenplan und Anriss gemäß DAF.Stb, Stromanschluss Starkstrom 400 V, 16A träge, Wasser 1/2“ min. 2 bar, Abwasserstelle bis 50 m Entfernung. Die Arbeitsstelle muss frei befahr- und begehbar sein. Unfallverhütungsvorschriften sind bauseits durchzuführen (Absturzsicherung, Stromanschluß, Transportwege, Sicherungsposten, SiGe-Plan).

Nicht enthalten sind besondere Leistungen: Wartezeiten, Freiräumen, Fugenplan bzw. Aufteilung, Leitungssuche, Aufwand für erschwerte Arbeitsbedingungen, Abplanen und Abdichten, Winterbaumaßnahmen, Maler- Putzer- Estricharbeiten sowie Feinreinigung. Bei Bedarf werden diese Arbeiten nach obigen Pauschalen oder nach Std. a 48,80 € und Aufwand verrechnet.

Die Statik und der Verlauf von eingebauten Leitungen ist vor Arbeitsbeginn bauseits zu prüfen. Für Schäden durch Kühlwasser sowie an und durch beschädigte Leitungen übernehmen wir keine Haftung, ebenso für Blockrissbildung und Aufschlüsseln der Platte. Schnittverläufe durch Längseisen sowie Ausfransungen bei Faserarmierung sind Stand der Technik und können nicht ausgeschlossen werden. Zu Wänden und aufgehenden Bauteilen bleibt ein Reststeg von ca. 10 cm. Arbeitsfugen müssen 3 Tage später Kontur folgend geschnitten werden, 2. Baustelleneinrichtung. Anrisse nach örtlicher Anweisung sind ohne Gewähr. Arbeitsausführung in einem Zug.