

96149 Breitengüßbach bei Bamberg
 Tel. 09544/5693 eMail: info@beton-trenn.de

RICHTPREISLISTE – SÄGEN 2022 ohne MwSt.

Diamanttrennschnitt in Betonflächenbauteile mit mittelharten Zuschlagstoffen und normalem Baustahl bis 2 cm² Einzelquerschnitt, 90° zur ebenen Oberfläche, als Nassschnitt ohne Wasserhaltung. Mengenrabatt auf Anfrage, Kleinmengen nach Regie. **(Mindestschnitttiefe u. Einzelschnittfläche beachten)**

Sägeverfahren	Stahlbeton, Beton, Natursteine	Mauerwerk (künstliche Steine)
Wandsägen schienengeführt WS (auch Decken und Sohlplatten) Schnitttiefe bis 90 cm	Bis 4 m ² € 260,- / m ² über 4 m ² € 218,- / m ² Einzelschnittfläche min 0,33 m ² Mindestschnitttiefe 20 cm	Bis 4 m ² € 230,- / m ² über 4 m ² € 198,- / m ² Einzelschnittfläche min 0,33 m ² Mindestschnitttiefe 20 cm
Seilsägen SS ohne Einfädelbohr. Schnitttiefe beinahe unbegrenzt	€ 280,- / m ² Einzelschnittfläche min 1,00 m ²	€ 250,- / m Einzelschnittfläche min 1,00 m ²
Fugenschneiden Elektro FSE (Sohlplatten in Innenräumen) Schnitttiefe bis 40 cm	Bis 8 m ² € 125,- / m ² über 8 m ² € 110,- / m ² Einzelschnittfläche min 0,20 m ² Mindestschnitttiefe 5 cm	
Fugenschneiden Diesel FSD (Sohlplatten im Freien) Schnitttiefe bis 50 cm	€ 98,- / m ² Einzelschnittfläche min 0,20 m ² Mindestschnitttiefe 5 cm	
Beton Spalten- Beissen	Auf Anfrage	
Beton Fräsen- Schleifen	Auf Anfrage	

Wandbündige Schnitte nur mit Wandsäge möglich.

Fugenschneiden nur auf ebenen waagrecht Flächen und schwacher Armierung, sonst mit Wandsäge.
 Unterzüge- Stützen- Rohrschnitte und Schlitze fräsen siehe Stückpreise in Sonderpreisliste.

Fugenschneiden in Asphalt Mindestschnitttiefe 12 cm, Einzelschnittfläche min 0,33 m ² .		
Strecke ab 100 m	Felder u. Querschläge	Kleinmengen bis 10 m ²
€ 24,- / m ²	€ 45,- / m ²	Nach Regie

Nebenleistungen und Zuschläge:

1. Anfahrt pro Entfernungskilometer a. 1,75 €.
2. Baustelleneinrichtung und Räumung pau. 160,- €, ab 3 Std. nach Regie.
3. Umsetzen der Sägeausrüstung je 110,- € pau. ab 2 Std. nach Regie.
(z.B. in anderes Gebäude, Stockwerk, Gerüstlage, sowie über 30 m Entfernung)
4. Gerüstbau von 2,00 bis 3,50 m Arbeitshöhe je Aufbaustelle pauschal 95,- €, darüber nach Regie.
5. Sicherungs- Unterstützungsverbau und Notjoche nach Regie + Schalmaterial.
6. Bündigschnitte 20% Zuschlag auf EP.
7. Winkel- und Sonderbefestigung (unebene Oberfläche) 30% Zuschlag auf EP.
8. Schräg- und Treppenschnitte 30% Zuschlag auf EP.

9. Überkopfschnitte (über 45° nach oben) 50% Zuschlag auf EP.
10. Zusätzliche Eckbohrungen oder scharfkantige Eckschnitte, Teilbohrungen und Teilschnitte, Transportbohrungen, Abfangbohrungen, Kippschlitz usw. werden nach EP verrechnet.
11. Klebedübel bei porösen Baustoffen mit Hilti- HIT a. 12,50 €. (z.B. Mauerwerk, Stampfbeton, Gasbeton)
12. Sägeteile ausbauen und entsorgen nach Regie + Stapler, Kran, Container, Deponiekosten, Sondermüll.
13. Schwerlastanker M 16 / 1,7 To. für Sägeteileausbau a. 5,80 €. (ohne Montage)
14. Sicherung der hergestellten Öffnungen gegen Absturz, Bewitterung oder Einbruch nach Regie + Mat.
15. Stahlschnitte bis 2 cm² Einzelquerschnitt sind im EP enthalten, darüber beträgt der Stahlzuschlag 1,35 € / cm² (ab Ø 16 mm oder Längseisenbreite 10 mm)
16. Zuschlag bei hochfestem Beton oder Zuschlagstoffen (z.B. Fertigteile) 30% auf EP.
17. Wasserhaltung mit Nasssauger 20% Zuschlag auf EP.
18. Folien abkleben bzw. Einhausung sowie Bodenschutzbelag 4,25 €/qm, Fugen, Risse und Bauöffnungen abdichten mit Silikon, PU-Schaum und Styropor nach Verbrauch.
19. Stromaggregat 60 KVA mit An- und Abfahrt sowie Kraftstoffverbrauch pausch. 160,- €/ Tag.
20. Wasserfass mit Druckpumpe sowie An- und Abfahrt pausch. 60,- €/ Fass.
21. Schlammpresse mit Bedienung pausch. am Tag 275,-€/ Tag.
22. Stundenverrechnungssatz bei Regiearbeiten Facharbeiter a. 53,50 €, Polier 59,90 €.
23. Wartezeit für den Sägetrupp mit Ausrüstung 160,-€/ Std.
24. Samstagszuschlag 25%, Nachzuschlag von 20.00 bis 6.00 Uhr 100%, Sonn- und Feiertagszuschlag 100%, Hochfeiertage lt. Tarif 200%.
25. Aufmassfläche, Luft-Dämmschichten bis 15 cm werden übermessen, Mindestschnitttiefe und Einzelschnittfläche gemäß Preistabelle.
Unterbrechungen bis 1m Länge werden beim Längenaufmaß übermessen.
Unterbrechnugen bis 0,1 m² werden beim Flächenaufmaß übermessen.
Technische Überschnitte bleiben ohne Berechnung, Eckkernbohrungen vermindern nicht die Länge.
26. Einmessen und Anzeichnen der Bohrpunkte und Sägeschnitte bauseits oder nach Regie.
27. Unsere AGB finden sie auf unsere Homepage www.beton-trenn.de.

Sicherheitshinweis:

Statik prüfen wie Wandauflast, Deckenspannrichtung, Transportgröße und Transportgewicht
Deckennutzlast für Sägeteiletransport (Spezifische Gewicht für Stahlbeton 2,5 To/m³).

Sind Überschnitte in angrenzende Bauteile zulässig oder Eckkernbohrungen/ Eckschnitte zu deren Vermeidung notwendig? Z.B. in Decken, Böden, Stützen, Unterzüge, Leitungen und Bewehrungsstähle im Bauteil, feste Einbauten usw. (Überschnittlänge = Bauteildicke).

Leitungssuche- Sicherung im Sägebereich, auch im Überschnittbereich und beim Sägeblattaustritt.

Kühlwasserabfluss und Dichtigkeit von angrenzenden Bauteilen prüfen!

Sondermüll und Gefahrstoffe wie Asbest, Bitumen oder Teerabdichtung, PAK usw.